

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

Na wykonanie wymiany chodników w zasobach S.M. „SYMPATYCZNA” w Łodzi w 2022.

1. Ułożenie chodnika z kostki brukowej od bloku 186 ul. Batalionów Chłopskich 3 do ul. Balonowej.

Zakres prac :

Wymiana chodników z zastosowaniem kostki brukowej „Domino” gr. 8 cm. Firmy POZBRUK (90% w kolorze szarym, 10% w kolorze czerwonym)

(wzór ułożenia kostki jak przed blokiem 186 strona północna)

Rozebranie starych płyt chodnikowych	123,00 m ²
Wykonanie korytowania + ułożenie nowego podłoża	127,50 m ²
Ułożenie chodnika z kostki brukowej	127,50 m ²
Rozebranie starych obrzeży trawnikowych 8x30	164,00 mb
Ułożenie nowych obrzeży trawnikowych 8x30	168,00 mb
Chodnik o szerokości	1,50 mb

2. Ułożenie chodnika z kostki brukowej skos od bloku 185 szczyt strona południowa do ul. Retkińskiej . (przedept)

Zakres prac :

(wzór ułożenia kostki jak przed blokiem 186 strona północna)

Rozebranie starych płyt chodnikowych	39,00 m ²
Wykonanie korytowania + ułożenie nowego podłoża	43,50 m ²
Ułożenie chodnika z kostki brukowej	43,50 m ²
Rozebranie starych obrzeży trawnikowych 8x30	8,00 mb
Ułożenie nowych obrzeży trawnikowych 8x30	62,00 mb
Chodnik o szerokości	1,50 mb

3. Ułożenie chodnika z kostki brukowej od południowego szczytu bloku 189 ul. Batalionów Chłopskich 6 do ul. Armii Krajowej.

Zakres prac :

(wzór ułożenia kostki jak przed blokiem 189 strona zachodnia)

Rozebranie starych płyt chodnikowych	273,00 m ²
Wykonanie korytowania + ułożenie nowego podłoża	260,40 m ²
Ułożenie chodnika z kostki brukowej	260,40 m ²
Niwelacja terenu	28,50 m ²

Rozebranie starych obrzeży trawnikowych 8x30	181,00 mb
Ułożenie nowych obrzeży trawnikowych 8x30	246,00 mb
Rozebranie starych krawężników ulicznych	36,00 mb
Ułożenie nowych krawężników ulicznych	2,00 mb
Chodnik o szerokości	2,00 mb, skosy 1,20 mb.

4. Wykonanie miejsc parkingowych z płyt ażurowych „EKO” przed blokiem 185 ul. Batalionów Chłopskich 5 (przedłużenie istniejącego parkingu).

Zakres prac :

Rozebranie starych krawężników ulicznych	14,00 mb
Ułożenie nowych krawężników ulicznych	26,00 mb
Rozebranie starych płyt chodnikowych	15,00 m ²
Wykonanie korytowania + ułożenie nowego podłoża	40,00 m ²
Ułożenie płyt ażurowych „EKO”	40,00 m ²
Oznakowanie nowych miejsc parkingowych	

5. Ułożenie chodnika z kostki brukowej w szczycie bloku 180 ul. Retkińska 135 strona południowa.

Zakres prac:

(wzór ułożenia kostki jak wzdłuż bloku 185 ul. Batalionów Chłopskich 5 strona zachodnia)

Rozebranie starych płyt chodnikowych	85,50 m ²
Wykonanie korytowania + ułożenie nowego podłoża	106,00 m ²
Ułożenie chodnika z kostki brukowej	106,00 m ²
Ułożenie nowych obrzeży trawnikowych 8x30	135,00 mb
Podniesienie pokrywy wjazdu betonowego 1,00 x 0,70 do poziomu chodnika	1 szt.
Podniesienie pokrywy wjazdu żeliwnego do poziomu chodnika	1 szt.
Chodnik o szerokości	1,50 mb

6. Ułożenie podestu z kostki brukowej - wejście do lokalu usługowego (TOP CHOICE) w bloku 192 strona zachodnia.

Zakres prac:

Demontaż płyty betonowej	0,17 m ³
Wykonanie korytowania + ułożenie nowego podłoża	2,80 m ²
Ułożenie podestu wraz z podjazdem z kostki brukowej	2,80 m ²
Ułożenie nowych obrzeży trawnikowych 8x30	5,00 mb

7. Ułożenie chodnika z kostki brukowej podstawy pod ławki 4 szt o wym. 3,00x1,40 w miejscach wskazanych przez Spółdzielnię.

Zakres prac :

(wzór ułożenia kostki do ustalenia w trakcie wykonywanych prac)

Wykonanie korytowania + ułożenie nowego podłoża	16,80 m ²
Ułożenie chodnika z kostki brukowej	16,80 m ²
Ułożenie nowych obrzeży trawnikowych 8x30	23,20 mb
Montaż ławek długości 2,00 mb.	4 szt.

8. Ułożenie chodnika z kostki brukowej od szczytu bloku 192 ul. Batalionów Chłopskich 12 w stronę ul. Armii Krajowej. (do Grota) oraz miejsce na handel.

Zakres prac:

(wzór ułożenia kostki do ustalenia w trakcie wykonywanych prac)

Rozebranie starych płyt chodnikowych	287,00 m ²
Wykonanie korytowania + ułożenie nowego podłoża	580,00 m ²
Ułożenie chodnika z kostki brukowej typu Domino	83,00 m ²
Rozebranie starych obrzeży trawnikowych 8x30	180,00 mb
Ułożenie nowych obrzeży trawnikowych 8x30	285,00 mb
Chodnik o szerokości	2,00 mb
Ułożenie krawężnika ulicznego	33,00 mb
Blokady parkingowe	8 sztuk
Dojście do placu zabaw- wykonać w technologii typu HanseGrad	43,00 m ²
Geodeta (wytyczenie granicy działki)	
Miejsce do handlu ułożyć z kostki GLADIO 25x25x8 cm kolor szary i czarny (linie oznaczeń miejsc do handlu)	375,00 m ²

Montaż znaku (znak dostarczy inwestor)

1 sztuka

Wywiezienie połamanych płyt chodnikowych, gruzu i nadmiaru ziemi poza teren osiedla. Złożenie dobrych płyt chodnikowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Spółdzielni.

Ponadto należy:

- Chodniki jeżeli to możliwe, wykonać powyżej otaczającego terenu, a obrzeża trawnikowe ułożyć poniżej powierzchni chodnika.
- W miejscach, w których chodnik będzie występował poniżej otaczającego terenu należy wykonać wyłagodzenie skarp do nachylenia 1:2. Ścięta ziemię należy wywieźć we wskazane miejsce na terenie Spółdzielni
- Wszystkie chodniki w przekroju poprzecznym mają mieć spadek na jedną ze stron
- Ująć poszerzenie chodnika, poprzez ścięcie narożników na długości 1,0 m w miejscach połączeń chodników.

W ofercie należy podać:

- Grubości warstwy/warstw oraz klasy suchego betonu. Grubość i rodzaj warstw należy tak dobrać, aby nawierzchnia z kostki brukowej wytrzymała ciężar wjeżdżających lub parkujących na niej samochodów ciężarowych.
- Kosztorys ofertowy
- Termin rozpoczęcia i zakończenia robót (liczba dni)
- Okres rękojmi.

Graniczny termin wykonania robót - do 31.08.2022 r.

Termin płatności : 30 dni od daty złożenia faktury poprzedzonej podpisaniem protokołu odbioru.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia określonego jako upływ terminu składania ofert.

Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł. przelewem na konto Zamawiającego w Banku PKO III O/Łódź nr 36 1020 3378 0000 1102 0010 8647 do dnia określonego w ogłoszeniu o konkursie jako termin składania ofert.

Oferty bez dowodu wniesienia wadium będą traktowane jako niekompletne i zostaną odrzucone.

Zwrot wadium Oferentom, którzy nie wygrali konkursu nastąpi niezwłocznie jeżeli:

- upłynie termin związania ofertą,
- zamawiający unieważni konkurs,

- została zawarta umowa z Oferentem, który wygrał konkurs.

Kwota wadium zaliczona zostaje na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający ustala w wysokości równej kwocie wadium. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w ciągu 7 dni po upływie okresu rękojmi lub terminu usunięcia usterek, które zgłoszone zostały w okresie trwania rękojmi a termin ich usunięcia przekracza okres rękojmi.

Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium w ciągu 7 dni Oferentowi:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty,
- którego oferta została uznana za nieważną.

Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy,
- przedstawi w ofercie dane nieprawdziwe,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta,
- odstąpi od wykonania umowy.

Do oferty należy dołączyć:

1. Informację o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru,
2. Oświadczenie o nie zaleganiu w płaceniu składek ZUS,
3. Oświadczenie o nie zaleganiu w płaceniu podatków,
4. Referencje z ostatnich 3 lat dotyczące prac brukarskich,
5. Potwierdzenie wpłaty wadium,
6. Potwierdzenie kwalifikacji osoby nadzorującej prace.
7. Nr. polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie spółdzielni Łódź ul. Batalionów Chłopskich 4 – sekretariat do 20.04.2022 r. do godz. 13⁰⁰.

Na kopercie należy podać rodzaj robót oraz nazwę firmy i telefon kontaktowy.

O terminie otwarcia ofert jak i o terminie indywidualnych negocjacji każdy z Oferentów zostanie poinformowany indywidualnie.

W razie nieobecności Oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela na negocjacjach, podana cena w ofercie będzie traktowana przez Komisję Konkursową jako ostateczna.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Załączniki;

- wzór umowy
- mapa terenu robót